<u>Техническое задание</u>

на организацию шум изоляции в помещении Центрального теплового пункта (ЦТП)

ТСЖ «Миракс Парк» предлагает принять участие в тендере на организацию шум изоляции помещения центрального теплового пункта в многоквартирном жилом доме.

<u>Исходные данные:</u>

Помещение центрального теплового пункта находится на -2 этаже в здании многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, пр-т., Вернадского, дом 94, корпус 5.

В помещении ЦТП располагается технологическое оборудование, имеющее частотные преобразователи, работа которых создает определенное звуковое давление в квартирах расположенных выше теплового пункта.

При разработке проекта необходимо решить следующие задачи:

1) Обеспечить шум изоляцию помещения ЦТП – закрыть помещение сверху с помощью подвесной конструкции/потолка, либо другим способом

2) Обеспечить освещенность помещения на прежнем уровне

3) Уровень звукового давления в помещениях , находящихся выше Центрального теплового пункта должен соответствовать нормам СанПин

4) Используемые материалы должны обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в помещении ЦТП.

Срок подачи заявок до 31 июля 2019 года

Срок производства работ 15 календарных дней после решения правления ТСЖ

Управляющий ТСЖ «Миракс Парк»

11.07.2019